



WSGA/683

TRINKWASSERSCHUTZGEBIET
„LÄRCHNERALM“

AREA DI TUTELA DELL'ACQUA POTABILE
„LÄRCHNERALM“

GEMEINDEN:
ST. LORENZEN

COMUNI:
SAN LORENZO DI SEBATO

Trinkwasserbezugsquellen

Lärchneralm 1 (Quelle)
Lärchneralm 2 (Quelle)
Lärchneralm 3 (Quelle)
Lärchneralm 4 (Quelle)
Lärchneralm 5 (Quelle)
Lärchneralm 6 (Quelle)
Lärchneralm 7 (Quelle)

Fonti idropotabili

Lärchneralm 1 (Sorgente)
Lärchneralm 2 (Sorgente)
Lärchneralm 3 (Sorgente)
Lärchneralm 4 (Sorgente)
Lärchneralm 5 (Sorgente)
Lärchneralm 6 (Sorgente)
Lärchneralm 7 (Sorgente)

Schutzplan Piano di tutela

GESEHEN:
VISTO:

Der Direktor - Il Direttore
Dr. Wilfried Rauter

BOZEN, den
BOLZANO, il

10.09.2012

**Ausgewiesen gemäß Art. 18 des L.G. vom
18.06.2002, Nr. 8 in geltender Fassung.**

**Istituito ai sensi dell'art. 18 della L.P. del
18/06/2002, n. 8 e successive modifiche.**





Verzeichnis der Schutzbestimmungen

Art. 1

<u>Allgemeines</u>

Im Sinne des Art. 18 des Landesgesetzes vom 18.06.2002, Nr. 8 in geltender Fassung „Bestimmungen über die Gewässer“ werden hiermit die Trinkwasserschutzgebiete zum Schutz der folgenden für die Trinkwasserversorgung bereits genutzten Wasserbezugsquellen festgelegt:

Elenco dei vincoli

Art. 1

<u>Generalità</u>

Ai sensi dell'articolo n. 18 della Legge Provinciale del 18.06.2002, n. 8 e successive modifiche „Disposizioni sulle acque“ vengono istituite le zone di tutela dell'acqua potabile delle seguenti fonti idropotabili già utilizzate:

Art Tipo	Benannt Denominato	Kod. TWL Cod. acq.	Bezeichnung der TWL Denominazione acquedotto	Kote m ü.d.M. Quota m s.l.m.	Gp./ Bp. - /KG p.f. / p.ed. - C.C.
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 1“	(081T0006)	Onach	1885	Gp./p.f. 561/3 ONACH/ONIES
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 2“	(081T0006)	Onach	1872	Gp./p.f. 561/3 ONACH/ONIES
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 3“	(081T0006)	Onach	1873	Gp./p.f. 561/3 ONACH/ONIES
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 4“	(081T0006)	Onach	1874	Gp./p.f. 561/3 ONACH/ONIES
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 5“	(081T0006)	Onach	1856	Gp./p.f. 561/3 ONACH/ONIES
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 6“	(081T0006)	Onach	1876	Gp./p.f. 561/3 ONACH/ONIES
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 7“	(081T0006)	Onach	1843	Gp./p.f. 561/3 ONACH/ONIES

Inhaber der Konzession zur Trinkwassernutzung und Betreiber des Trinkwasserschutzgebietes:

Titolare della concessione idropotabile e gestore dell'area di tutela dell'acqua potabile:

Art Tipo	Benannt Denominato	Nr. Konzession n. concessione	Konzessionsinhaber/concessionario	Mittlere Quellschüttung Portata media sorgente
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 1“	D/2567	GEMEINDE ST. LORENZEN COMUNE DI S. LORENZO	0,26
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 2“	D/2567	GEMEINDE ST. LORENZEN COMUNE DI S. LORENZO	0,02
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 3“	D/2567	GEMEINDE ST. LORENZEN COMUNE DI S. LORENZO	0,075
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 4“	D/2567	GEMEINDE ST. LORENZEN COMUNE DI S. LORENZO	0,32
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 5“	D/2567	GEMEINDE ST. LORENZEN COMUNE DI S. LORENZO	0,55
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 6“	D/2567	GEMEINDE ST. LORENZEN COMUNE DI S. LORENZO	0,06
Quelle Sorgente	„Lärchneralm 7“	D/2567	GEMEINDE ST. LORENZEN COMUNE DI S. LORENZO	0,47

Zum wirksamen Schutz der Trinkwasserbezugsquellen wird das Wasserschutzgebiet in

Al fine di una tutela specifica delle fonti idropotabili l'area di tutela dell'acqua potabile viene



folgende Zonen untergliedert:

Zone/Zona *	Bezeichnung/Denominazione	Gemeinden/Comuni	Fläche/Superficie (ha)
Zone/Zona I	Zone I Quellen Lärchneralm	ST.LORENZEN	0,3628
	Zona I sorgenti Lärchneralm	SAN LORENZO DI SEBATO	
Zone/Zona II	Zone II Lärchneralm	ST.LORENZEN	19,1974
	Zona II Lärchneralm	SAN LORENZO DI SEBATO	
Insgesamt/Totale			19,5602

* gemäß Buchstabe a), Abs. 2, Art. 15

Zone I = eigentlicher Entnahmbereich
 Zone II = engere Schutzzone
 Zone III = äußere Schutzzone

Die genaue Abgrenzung der Wasserschutzgebiete und ihrer Unterteilungen geht aus den kartographischen Beilagen hervor, bestehend aus:

Karte - 1 -

Lageplan des Trinkwasserschutzgebietes
 Maßstab 1:5.000;

Karte - 2 -

Orthophoto des Trinkwasserschutzgebietes
 Maßstab 1:5.000;

Karte - 3 -

Mappenauszug mit Abgrenzung der
 Trinkwasserschutzzonen - Maßstab 1:2.500

Karte - 4 -

Mappenauszug mit Abgrenzung der
 Trinkwasserschutzzone I - Maßstab 1:1.000

Der Trinkwasserschutzgebietsplan wurde auf Grundlage der hydrogeologischen Studien von Dr. Geol. Alfred Psenner vom 31.08.2005 und 26.09.2008 unter Anpassung an die bestehenden Katastergrenzen definiert.

Art. 2

Zonen I

Abgrenzung und Schutzbestimmungen

2.1

Es handelt sich um Zonen, die im Sinne des Art. 15, Abs. 2, Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 18.06.2002, Nr. 8, in geltender Fassung, definiert sind.

suddivisa nelle seguenti zone:

* ai sensi della lett. a), comma 2, art. 15

Zona I = zona di captazione
 Zona II = zona di rispetto ristretta
 Zona III = zona di rispetto allargata

La delimitazione esatta delle zone di rispetto e le loro suddivisioni risultano dall'allegata cartografia, composta da:

Tavola - 1 -

Planimetria dell'area di tutela acqua potabile,
 scala 1:5.000;

Tavola - 2 -

Ortofoto dell'area di tutela acqua potabile, scala
 1:5.000;

Tavola - 3 -

Estratto di mappa con delimitazione delle zone
 di tutela acqua potabile - scala 1:2.500

Tavola - 4 -

Estratto di mappa con delimitazione della zona
 di tutela acqua potabile I - scala 1:1.000

Il Piano di tutela dell'acqua potabile è stato definito in base agli studi idrogeologici del Dott. Geol. Alfred Psenner del 31/08/2005 e del 26/09/2008 adeguando i limiti ai confini catastali esistenti.

Art. 2

Zone I

Delimitazione e vincoli

2.1

Trattasi di zone definite ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della Legge Provinciale 18/06/2002, n. 8 e successive modifiche.



Es werden folgende Zonen I errichtet:

Vengono istituite le seguenti zone I:

Bezeichnung Zone Denominazione zona	Geschützte Wasserbezugsquelle Fonte idrica tutelata	Gp. / Bp. - K.G. P.f. / p.ed. - C.C.	Gemeinden Comuni	Fläche (m ²) Superficie (m ²)
Zone I Quellen Lärchneralm Zona I sorgenti Lärchneralm	Lärchneralm 1 - 7	Gp./p.f. 561/3 ONACH ONIES	ST. LORENZEN SAN LORENZO DI SEBATO	3628
Insgesamt/Totale				3628

2.2

Die Verbote, Auflagen und Nutzungsbeschränkungen sind im Anhang C des D.L.H. vom 24.07.2006, Nr. 35 festgelegt. Demnach können einzelne Bestimmungen auf Grundlage der eigens für dieses Schutzgebiet erstellten hydrogeologischen Studie spezifiziert werden. Diese Bestimmungen sind in kursiv wiedergegeben.

- a) Es sind nur Tätigkeiten erlaubt, die in Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung stehen.
- b) Die Zone muss umzäunt werden und der Zaun muss laufend instand gehalten werden.
- c) *Kommt nicht zur Anwendung.*
- d) In einem Umkreis von fünf Metern um die Wasserentnahmestelle muss jeglicher Baum- und Strauchbewuchs gerodet und die Fläche muss als Grünfläche erhalten werden.
- e) Die Wurzeln müssen entfernt werden.
- f) Der Bereich muss mit einer wasserundurchlässigen und trinkwassereigneten Schicht abgedeckt werden, wobei die Oberfläche so zu gestalten ist, dass das Oberflächenwasser rasch abfließt und sich keine Pfützen bilden. *Das Oberflächenwasser rund um die Umzäunung ist mit Hilfe von seichten Drainagegräben seitlich von der Schutzzone I weg abzuleiten.*
- g) Unbefugten ist der Zutritt verboten.
- h) Die Zone muss durch Tafeln gekennzeichnet werden, die den Zutritt von Unbefugten verbietet.
- i) Im Falle von Bodenverunreinigungen im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1072 vom 4. April 2005 ("Bestimmungen über Bodensanierungen und Wiederherstellung von verunreinigten Flächen") müssen mindestens die Grenzwerte gemäß Anhang 1, Tabelle 1,

2.2

I divieti, vincoli e limitazioni all'uso sono stabiliti nell'allegato C del D.P.P. del 24/07/2006, n. 35. Secondo quest'ultimo singole prescrizioni possono essere specificate in base allo studio idrogeologico elaborato per questa area di tutela. Tali prescrizioni sono riportate in corsivo.

- a) Sono ammesse solamente attività relative all'approvvigionamento idropotabile.
- b) La zona va recintata e la recinzione va sottoposta a costante manutenzione.
- c) *Non viene applicato.*
- d) L'area in un raggio di cinque metri dal punto di captazione va liberata da cespugli o alberi ed è mantenuta a coltre erbosa.
- e) Le radici vanno eliminate.
- f) L'area va coperta con uno strato impermeabile e compatibile con l'acqua potabile e la superficie deve essere modellata in modo che le acque superficiali possano defluire rapidamente senza dar luogo a ristagni superficiali. *Le acque superficiali, attorno alla recinzione, devono essere captate con drenaggi poco profondi e deviate a fianco dalla zona I.*
- g) E' vietato l'accesso ai non addetti.
- h) La zona va individuata da appositi cartelli che vietano l'accesso ai non addetti.
- i) In caso di contaminazioni del suolo ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005 (Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) devono essere raggiunti almeno i limiti di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e



Spalte A (Flächen mit Zweckbestimmung öffentliches Grün, private Grünflächen, Wohnbauzone) eingehalten werden, unabhängig von der im Bauleitplan angeführten Nutzung.

residenziale), unabhängig von der Bestimmung individuell im urbanistischen Ebene festgelegt.

Art. 3

Zone II

Abgrenzung und Schutzbestimmungen

3.1

Es handelt sich um Zonen, die im Sinne des Art. 15, Abs. 2, Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 18.06.2002, Nr. 8, in geltender Fassung, definiert sind.

Es werden folgende Zonen II errichtet:

Bezeichnung Zone Denominazione zona	Geschützte Wasserbezugsquelle Fonte idrica tutelata	Gemeinden Comuni	Fläche (m ²) Superficie (m ²)
Zone II Lärchneralm Zona II Lärchneralm	Lärchneralm 1 - 7	ST.LORENZEN SAN LORENZO DI SEBATO	191974
Insgesamt/Totale			191974

3.2

Die Verbote, Auflagen und Nutzungsbeschränkungen sind im Anhang D des D.L.H. vom 24.07.2006, Nr. 35 festgelegt. Demnach können einzelne Bestimmungen auf Grundlage der eigens für dieses Schutzgebiet erstellten hydrogeologischen Studie spezifiziert werden. Diese Bestimmungen sind in kursiv wiedergegeben.

a) Bauten und Grabarbeiten

Grabarbeiten im Bereich der Zone II stellen eine potenzielle Gefahr für das Trinkwasser dar, weshalb höchste Vorsicht walten muss: Die Arbeiter sind über das bestehende Trinkwasserschutzgebiet zu informieren, Ölbindemittel sind vor Ort in ausreichenden Mengen zu lagern, Reinigungs- und Reparaturarbeiten auf der Baustelle sind untersagt, das Abstellen und Betanken von Baugeräten darf nicht in der Baugrube erfolgen. Es wird dem Gemeindebauamt nahe gelegt, bei der Genehmigung größerer Eingriffe im Wasserschutzgebiet den Betreiber der Trinkwasserleitung über die Vorhaben in Kenntnis zu setzen.

1. Die Ausweisung neuer Baugebiete ist untersagt.
2. Die Eintragung von Erweiterungen bestehender Bauzonen in den Bauleitplan kann auf der Grundlage eines eigenen projektbezogenen hydrogeologischen

Art. 3

Zona II

Delimitazione e vincoli

3.1

Trattasi di zone definite ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) della Legge Provinciale 18/06/2002, n. 8 e successive modifiche.

Vengono istituite le seguenti zone II:

3.2

I divieti, vincoli e limitazioni all'uso sono stabiliti nell'allegato D del D.P.P. del 24/07/2006, n. 35. Secondo quest'ultimo singole prescrizioni possono essere specificate in base allo studio idrogeologico elaborato per questa area di tutela. Tali prescrizioni sono riportate in corsivo.

a) Costruzioni e lavori di scavo

I lavori di scavo nella zona II rappresentano un potenziale rischio per l'acqua potabile, per cui deve vigere la massima attenzione: gli operai vanno informati sull'esistenza dell'area di tutela dell'acqua potabile, devono essere disponibili in loco sufficienti quantitativi di materiale olio assorbente, in cantiere è vietato la pulizia e la manutenzione dei mezzi edili, inoltre, all'interno dello scavo è vietato la rimessa e il rifornimento degli stessi.

Si consiglia all'Ufficio Tecnico Comunale di mettere al corrente il Gestore dell'acquedotto idropotabile in caso di autorizzazione di interventi importanti nell'area di tutela.

1. E' vietata l'individuazione di nuove aree edificabili.
2. L'inserimento dell'ampliamento di aree edificabili già esistenti nel piano urbanistico comunale può essere autorizzata sulla base di specifica perizia



Gutachtens genehmigt werden, das nachweist, dass durch die Erweiterung keine Gefahr für die Trinkwasserbezugsquelle besteht, sowie nach positivem Gutachten des Amtes für Gewässernutzung.

3. Die Errichtung oder Umstrukturierung jeglicher Art von Bauten und die Durchführung von Erdbewegungen können *unter Berücksichtigung der hiermit festgelegten Vorschriften* von der hierfür zuständigen Behörde genehmigt werden.
4. *Die maximal zulässigen Grabungstiefen sind in Karte 3 angegeben.*
5. *Aufgrund der sensiblen hydrogeologischen Verhältnisse des Untergrundes wurde in der hydrogeologischen Studie zur Ausweisung des Trinkwasserschutzgebietes eine Zonenkarte ausgearbeitet, die folgendes beinhaltet: In den Teilflächen mit Lockergesteinsbedeckung im Nahbereich oberhalb der Schutzzone I sind Grabungen verboten, mit Ausnahme der Grabungen zur eventuellen Fassung und Ableitung der dort befindlichen Wasseraustritte. Im Falle einer Fassung dieser Quellaustritte müssen die Bauarbeiten von einem Geologen begleitet werden, um mögliche negative Auswirkungen (Verunreinigung, Reduktion der Schüttung, nötige Neufassung) auf die bestehenden Fassungen zu vermeiden. Im restlichen Teil der Schutzzone II gilt eine maximal zulässige Grabungstiefe von 1,5 m senkrecht zur Geländeoberfläche, wobei keinesfalls das Grundwasser erreicht werden darf. Größere Grabungstiefen sind nur mit positivem projektspezifischen, hydrogeologischen Gutachten zugelassen. Dieses wird vom Bauherrn in Auftrag gegeben.*
6. *Kommt nicht zur Anwendung.*
7. Die Errichtung von überörtlichen Verkehrsanlagen und Tunnels jeder Art ist untersagt.
8. Die Errichtung von neuen örtlichen Verkehrsanlagen und die Änderung von bereits bestehenden Verkehrsanlagen im Trinkwasserschutzgebiet, wie Eisenbahnen, Straßen, Parkplätze und Ähnliches können von der hierfür zuständigen Behörde genehmigt werden.

idrogeologica relativa al progetto, comprovante che l'ampliamento non comporta pericoli per la fonte idropotabile e previo parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche.

3. La costruzione o ristrutturazione di qualsiasi tipo di costruzione e l'esecuzione di movimenti di terra, possono essere autorizzati dall'autorità competente per l'approvazione dell'opera, *in rispetto delle direttive fissate nella presente.*
4. *Le profondità massime di scavo realizzabili sono riportate in Tavola 3.*
5. *Nello studio idrogeologico diretto all'individuazione dell'area di tutela dell'acqua potabile è stata elaborata, sulla base della struttura idrogeologica sensibile del sottosuolo, una carta con l'indicazione delle aree e delle relative profondità massime di scavo ammesse. Nelle parti monte ed in prossimità della zona I, sono proibiti gli scavi, ad eccezione di quelli per l'eventuale captazione e deviazione delle fuoriuscite d'acqua ivi esistenti. Nel caso di captazione di tali sorgenti i lavori devono essere seguiti da un geologo, per evitare eventuali effetti negativi sulle captazioni esistenti (inquinamenti, riduzione della portata, ricaptazioni necessarie). Nella restante zona II la profondità massima di scavo realizzabile è 1,5 m perpendicolarmente al piano di campagna e non deve in alcun caso raggiungere l'acqua di falda. Maggiori profondità di scavo sono ammesse soltanto con perizia idrogeologica positiva specifica al progetto. Questa deve essere commissionata dal committente della costruzione.*
6. *Non viene applicato.*
7. E' vietata la costruzione di impianti per la viabilità interurbana e di gallerie di qualsiasi tipo.
8. La costruzione di nuovi impianti per l'attività viaria locale e la modifica di quelli esistenti, quali ferrovie, strade, parcheggi, e simili, all'interno dell'area di tutela dell'acqua potabile può essere autorizzata dall'autorità competente per l'approvazione dell'opera.



- | | |
|---|--|
| <p>9. Voraussetzung für die Erlangung der Ermächtigung laut Ziffer 8) ist ein eigenes projektbezogenes hydrogeologisches Gutachten, in dem auch die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen für die Trinkwasserbezugsquelle, wie Abdichtungen und Ähnliches, angeführt sind.</p> <p>10. Das Gutachten laut Ziffer 9) ist vor der Eintragung des Projekts in den Bauleitplan der zuständigen Behörde vorzulegen.</p> <p>11. Prinzipiell muss die Straßenwasserentsorgung großflächig über oberflächliche Sickermulden erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, muss dem Amt für Gewässernutzung eine entsprechende Alternative zur Genehmigung vorgelegt werden.</p> <p>12. Sickergruben für Straßenwasser sind verboten.</p> <p>13. <i>In der hydrogeologischen Studie wird festgelegt, dass das Straßenwasser am Forstweg „Lerchneralm/Jakobstöckl“ im Bereich des Einzugsgebietes außerhalb der Zone II geleitet werden soll (siehe Punkt 15).</i></p> <p>14. Die Maßnahmen laut Ziffern 8, 9 und 13) gelten nicht für Wald- und Almerschließungswege. Diese können nur genehmigt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass durch den Bau und den Betrieb keine Verunreinigung der Trinkwasserbezugsquellen entsteht.</p> <p>15. <i>In der hydrogeologischen Studie zur Ausweisung des Trinkwasserschutzgebietes wird die Straßenwasserentsorgung folgendermaßen angeführt: Das Oberflächenwasser am Forstweg „Lerchneralm/Jakobstöckl“ im Bereich des Einzugsgebietes muss über mittels Lehmschlag o.ä. abgedichteten Rinnen entlang des Forstweges aus dem Einzugsgebiet abgeleitet werden.</i></p> | <p>9. Requisito necessario per ottenere l'autorizzazione di cui al punto 8) è la presentazione di un'apposita perizia idrogeologica relativa al progetto, dalla quale si evincano misure di sicurezza per la fonte idropotabile, quali impermeabilizzazioni e simili.</p> <p>10. La perizia di cui al punto 9) va presentata all'autorità competente prima dell'inserimento del progetto nel piano urbanistico comunale.</p> <p>11. Per principio lo smaltimento delle acque stradali avviene mediante estese conche di assorbimento superficiali. Ove ciò non è possibile all'Ufficio gestione risorse idriche deve essere presentata un'alternativa relativa da approvare.</p> <p>12. Le fosse assorbenti per acque stradali sono vietate.</p> <p>13. <i>Nello studio idrogeologico viene indicato che le acque stradali, della strada forestale „Lerchneralm/Jakobstöckl“, nella sua parte all'interno del bacino imbrifero, devono essere smaltite all'esterno della zona II (vedi punto 15).</i></p> <p>14. Dalle misure di cui ai punti 8, 9 e 13) sono escluse gli allacciamenti di bosco e malghe; questi allacciamenti possono essere autorizzati solo se viene comprovato che la loro costruzione e l'esercizio non comporta inquinamenti delle fonti idropotabili.</p> <p>15. <i>Nello studio idrogeologico diretto all'individuazione dell'area di tutela dell'acqua potabile, è indicato il sistema di smaltimento delle acque stradali come segue: l'acqua piovana della strada forestale „Lerchneralm/Jakobstöckl“, nella sua parte all'interno del bacino imbrifero, deve essere deviata fuori dallo stesso tramite una canaletta di scolo lungo il sentiero, impermeabilizzata con limo o simile.</i></p> |
|---|--|

b) Verunreinigende Stoffe

1. Verboten sind Einleitungen – auch geklärter Abwässer – in Oberflächengewässer, auf den Boden und in den Untergrund, mit Ausnahme der Regenwässer, die nur über oberflächliche

b) Sostanze inquinanti

1. Sono vietati gli scarichi di acque reflue, anche depurate, in acquiferi superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, ad eccezione delle acque pluviali che possono essere scaricate solamente mediante estese



- Sickermulden abgeleitet werden können.
2. Sickergruben sind verboten.
 3. Die Gebäude müssen entweder an die Kanalisierung angeschlossen werden oder das Abwasser zur Versickerung außerhalb der Zone II leiten.
 4. Neue Gebäudeanschlüsse können genehmigt werden, sofern geeignete Sicherheitssysteme vorgesehen sind.
 5. Neue Hauptsammler können nach positivem Gutachten des Amtes für Gewässernutzung autorisiert werden.
 6. Verboten sind Friedhöfe und das Vergraben von Tierkadavern.
 7. Verboten sind neue Deponien jeglicher Art, neue zentrale Abwasserreinigungsanlagen sowie Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von verunreinigenden Stoffen.
 8. *Kommt nicht zur Anwendung.*
 9. Die Zwischenlagerung von Müll muss in für die gelagerten Stoffe dichten Behältern oder auf dichten Lagerflächen erfolgen, und es sind in jedem Fall angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
 10. Verboten sind die Erweiterung sowie die Errichtung von Betrieben, Anlagen, Lagerstätten und Umfüllplätzen, wie Tankstellen, die wasserverunreinigende Treib- und Brennstoffe, radioaktive oder wassergefährdende Stoffe laut den Anlagen G und H des Gesetzes herstellen, verarbeiten oder Mengen über 1.000 Liter lagern.
 11. *Kommt nicht zur Anwendung.*
 12. Bei Gefährdung der Trinkwasserbezugsquelle schreibt das Amt für Gewässernutzung der zuständigen Behörde die Einschränkung oder das Verbot des Transportes von verunreinigenden Stoffen vor.
 13. Im Falle von Bodenverunreinigungen im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1072 vom 4. April 2005 („Bestimmungen über Bodensanierungen und Wiederherstellung
- depressionen di assorbimento superficiali.
2. Sono vietate le fosse assorbenti.
 3. Gli edifici sono collegati alla rete fognaria oppure infiltrano le loro acque reflue all'esterno della zona II.
 4. Possono essere autorizzati nuovi allacciamenti di edifici, se provvisti di adeguati sistemi di sicurezza.
 5. Possono essere autorizzati nuovi collettori principali, previo parere positivo dell'Ufficio gestione risorse idriche.
 6. Sono vietati cimiteri e l'interramento di cadaveri animali
 7. Sono vietati nuove discariche di qualsiasi tipo, nuovi depuratori centrali di acque reflue nonché impianti di trattamento e trasformazione di sostanze inquinanti.
 8. *Non viene applicato.*
 9. Lo stoccaggio temporaneo di rifiuti avviene in recipienti a tenuta stagna, per le sostanze contenute, ovvero su superfici impermeabili e sono in ogni caso adottate misure di sicurezza adeguate.
 10. Sono vietati l'ampliamento e la costruzione di nuove aziende, impianti, aree di stoccaggio e di distribuzione, quali distributori di carburante, che producono o trasformano carburanti idroinquinanti, sostanze radioattive o sostanze pericolose per l'acqua secondo gli allegati G e H della legge o depositano quantitativi di questi carburanti e sostanze maggiori di 1.000 litri.
 11. *Non viene applicato.*
 12. In caso di rischio per la fonte idropotabile l'Ufficio gestione risorse idriche prescrive all'autorità competente i limiti o il divieto di trasporto di sostanze inquinanti.
 13. In caso di contaminazioni del suolo ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1072 del 4 aprile 2005 (“Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”) devono



von verunreinigten Flächen“) müssen mindestens die Grenzwerte gemäß Anhang 1, Tabelle 1, Spalte A (Flächen mit Zweckbestimmung öffentliches Grün, private Grünflächen, Wohnbauzone) eingehalten werden, unabhängig von der im Bauleitplan angeführten Nutzung.

c) Sportanlagen

1. Die Errichtung von neuen und die Erweiterung von bestehenden Sportanlagen wie Skipisten, Rodelbahnen, Golfplätzen und Ähnliches können mit positivem Gutachten des Landesamtes für Gewässernutzung genehmigt werden.
2. *Kommt nicht zur Anwendung.*
3. *Kommt nicht zur Anwendung.*

d) Land- und Forstwirtschaft

1. Verboten sind neue Stallungen, Pferche und Tierzuchtbetriebe, die damit verbundene, auch vorübergehende, Lagerung und Zwischenlagerung von Mist, Jauche und Gülle sowie Silagen.
2. *Kommt nicht zur Anwendung.*
3. *Die ortsübliche, extensive Beweidung im Bereich oberhalb des Forstweges „Lerchneralm/Jakobstöckl“ ist gestattet, unterhalb des Forstweges (auf den Flächen der Grundparzellen GP. 563/3, 561/4, 765, 763 und 560 innerhalb der Zone II) ist die Beweidung verboten (siehe Karte 3).*
4. Wenn sich Trinkwasserverunreinigungen ergeben, die eindeutig auf die Beweidung zurückzuführen sind, kann das Landesamt für Gewässernutzung weitere Weideverbotsbereiche ausweisen.
5. In den vom Weideverbot betroffenen Bereichen zwischen Quellstube und Forstweg „Lerchneralm/Jakobstöckl“ ist eine geeignete Umzäunung zu errichten.
6. Wo die Weide erlaubt ist, müssen Viehtränken so errichtet werden, dass keine Durchnässung des Bodens erfolgen kann, und zwar durch wasserdichte Tränkstellen, Entsorgung des Überwassers außerhalb des Tränkebereiches, Wahl des Standorts

essere raggiunti almeno i limiti di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna A (siti ad uso verde e residenziale), indipendentemente dalla destinazione individuata nel piano urbanistico.

c) Impianti sportivi

1. La costruzione di nuovi impianti sportivi e l'ampliamento di quelli esistenti, quali piste da sci, piste da slittino, campi da golf, e simili, possono essere autorizzati con parere positivo dell'Ufficio provinciale gestione risorse idriche.
2. *Non viene applicato.*
3. *Non viene applicato.*

d) Agricoltura e foreste

1. Sono vietate nuove stalle, recinti chiusi ed allevamenti di animali, il relativo stoccaggio, anche temporaneo, di letame, di liquami e di colaticcio di origine zootecnica e i silaggi.
2. *Non viene applicato.*
3. *Il pascolo estensivo, abitualmente praticato è permesso nella parte a monte della strada forestale „Lerchneralm/Jakobstöckl“, a valle della strada forestale (sulle particelle pf. 563/3, 561/4, 765, 763 e 560 nella loro parte compresa nella zona II) il pascolo è vietato (vedi carta 3)*
4. Se si verificano contaminazioni dell'acqua potabile riconducibili in modo univoco al pascolo, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche può sottoporre ulteriori aree al divieto di pascolo.
5. Per impedire il pascolo nelle aree di divieto tra l'area di captazione e la strada forestale „Lerchneralm/Jakobstöckl“, queste sono protette da una recinzione idonea.
6. Dove il pascolo è autorizzato, gli abbeveratoi sono costruiti in modo tale da impedire la saturazione d'acqua nel terreno; ciò avviene mediante l'impiego di abbeveratoi impermeabilizzati, lo smaltimento dell'acqua di evaso all'esterno dell'area di abbeveraggio, la



außerhalb von Geländemulden und etwaige Anbringung von Selbsttränken.

non ubicazione in aree morfologicamente depresse e l'eventuale installazione di abbeveratoi automatici.

7. In der gesamten Zone II ist das Ausbringen von Jauche, Gülle, Klärschlamm und Asche verboten.
8. Auf den Flächen, die für die Beweidung freigegeben sind, darf Trockenmist ausgebracht werden, sofern dieser sofort ausgebreitet wird.
9. Düngemittel dürfen nur in notwendigen Mengen verwendet werden. Diese sind auf der Grundlage von Bodenanalysen festzustellen, die alle vier Jahre vom Betreiber der Trinkwasserleitung durchzuführen sind.
10. Wenn sich Trinkwasserverunreinigungen ergeben, die eindeutig auf Düngungen zurückzuführen sind, kann das Landesamt für Gewässernutzung weitere Verbote erlassen.
11. Es dürfen nur jene Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die in der von der Landesregierung genehmigten Positivliste enthalten sind.
12. Wildfütterungsstellen sind verboten.
13. Die Bodennutzungsformen Weide, Wald sowie Weide und Wiese mit lockerer Waldbestockung müssen erhalten bleiben.
14. Damit der Schutz der Trinkwasserbezugsquelle erhalten bleibt, dürfen durchgehende Grasnarben nicht aufgebrochen werden, außer für den Zeitraum, der für die Durchführung der erforderlichen Arbeiten unerlässlich, oder für eine Neuansaat bei Verunkrautung notwendig ist.
15. Wiesen und Weiden dürfen nicht in Ackerland umgewandelt werden.

e) Sonstiges

1. Verboten sind Bergbautätigkeiten, die Eröffnung von Gruben, die Schotterverarbeitung sowie die Ablagerung von bergbaulichen Rückständen.

7. E' vietato lo spargimento di liquami e colaticcio di origine zootecnica, di fanghi da depuratori e di ceneri nell'intera zona II.
8. Sulle aree in cui, in base allo studio idrogeologico, è possibile il pascolo, è permesso lo spargimento di letame maturo, purché immediatamente sparso.
9. I concimi possono essere utilizzati solo nelle quantità strettamente necessarie, che devono essere determinate in base alle analisi del terreno, da eseguirsi ogni quattro anni a cura del concessionario dell'acquedotto.
10. Se si verificano contaminazioni dell'acqua potabile attribuibili in modo univoco alle attività di concimazione, l'Ufficio provinciale gestione risorse idriche può prescrivere ulteriori divieti.
11. Sono utilizzabili unicamente i fitofarmaci indicati nella lista positiva autorizzata dalla Giunta provinciale.
12. Sono vietate le mangiatoie per la selvaggina.
13. Vanno mantenuti gli utilizzi del suolo a pascolo, bosco nonché pascolo e prato con copertura rada di specie forestali.
14. Affinché la fonte idropotabile rimanga protetta, gli strati erbosi continui non possono essere rimossi, se non per il tempo indispensabile per eseguire i lavori necessari o per il tempo necessario per una nuova seminazione nel caso di infestazione di erbacce.
15. Prati ed i pascoli non possono essere trasformati in terreno arativo

e) Altro

1. Sono vietati le attività minerarie, l'apertura di miniere, la lavorazione di ghiaia e il deposito di residui di miniera.



2. *Kommt nicht zur Anwendung.*
3. *Kommt nicht zur Anwendung.*
4. Neue Grundwasserableitungen sind, mit Ausnahme von Ableitungen für die öffentliche Trinkwasserversorgung, untersagt.
5. Ableitungen aus Oberflächengewässern können nach Vorlage eines eigenen hydrogeologischen Gutachtens genehmigt werden, sofern sie nicht die Trinkwasserbezugsquelle beeinträchtigen.
6. Die thermische Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser ist verboten.
7. Anlagen für die Nutzung von Erdwärme dürfen nur die maximale Grabungstiefe laut Art. 3 Buchstabe a) Ziffer 4) erreichen und keine verunreinigenden Stoffe verwenden.
8. Bei Aufschlussbohrungen zur Erkundung des Untergrundes müssen geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen und trinkwassergeeignete Stoffe verwendet werden, wie biologisch abbaubare Schmiermittel, geeignete Schweremittel sowie Ölauffangwannen unter dem Bohrgerät.
9. Verboten sind das Campieren und das Anlegen von Campingplätzen.
10. *Kommt nicht zur Anwendung.*
11. Sprengungen sind verboten.
12. *Kommt nicht zur Anwendung.*

Art. 4

<u>Kosten in Zusammenhang mit den Schutzvorschriften</u>
--

Der Art. 5 des D.L.H. vom 24.07.2006, Nr. 35 bestimmt zu wessen Lasten die Kosten der Schutzvorschriften gehen. Er ist hier zum besseren Verständnis vollinhaltlich wiedergegeben.

1. Dem Betreiber der Trinkwasserleitung obliegen die Kosten sämtlicher Arbeiten und Maßnahmen, die in Zusammenhang mit der Anwendung der Schutzvorschriften

2. *Non viene applicato.*
3. *Non viene applicato.*
4. Sono vietate nuove derivazioni d'acqua di falda, tranne quelle destinate all'approvvigionamento idropotabile pubblico.
5. Le derivazioni d'acque superficiali possono essere autorizzate previa presentazione di specifica perizia idrogeologica, se non compromettono la fonte idropotabile.
6. E' vietato lo sfruttamento termico d'acque di falda e superficiali.
7. Gli impianti per lo sfruttamento geotermico sono ammessi solo sino alla profondità di scavo massima ai sensi dell'art. 3, lettera a), punto 4) e senza l'utilizzo di sostanze inquinanti.
8. In caso di perforazioni di carattere geoambientale sono adottati sistemi di sicurezza adeguati e utilizzate sostanze compatibili con l'acqua potabile, quali lubrificanti biodegradabili, additivi addensanti adeguati nonché vasche d'accumulo di olio sotto la macchina perforatrice.
9. Sono vietati il campeggio e la costruzione di campeggi.
10. *Non viene applicato.*
11. E' vietato fare esplodere mine.
12. *Non viene applicato.*

Art. 4

<u>Costi delle misure derivanti dall'applicazione dei vincoli di tutela</u>

L'art. 5 del D.P.P. del 24.07.2006, n. 35 stabilisce su chi gravano i costi derivanti dall'applicazione dei vincoli. Tali disposizioni vengono di seguito integralmente riportate per una maggiore comprensione del provvedimento.

1. Al gestore dell'acquedotto potabile spettano le spese dei lavori e delle misure derivanti dall'applicazione dei vincoli di



stehen.

2. Notwendige projektbezogene hydrogeologische Gutachten gehen zu Lasten des Antrag stellenden Bauherrn.

Art. 5

Überwachung und Befugnis

Die Überwachung erfolgt gemäß Art. 56 des Landesgesetzes 18.06.2002, Nr. 8 in geltender Fassung durch das Amt für Gewässernutzung, die Überwachungsorgane der Gemeinden, des Südtiroler Sanitätsbetriebes und, soweit zuständig, des Forstwirtschaftsinspektorates.

Das beauftragte Personal kann jederzeit das in der Schutzzone liegende private und öffentliche Eigentum betreten und die erforderlichen Erhebungen durchführen, gegebenenfalls Beobachtungsstellen einrichten, die Hinweistafeln der Wasserschutzgebiete aufstellen und die anderen erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen.

Die Verantwortlichen der Trinkwasserleitungen müssen, falls sie Übertretungen der Bestimmungen dieses Dekretes feststellen, sofort das Amt für Gewässernutzung und den territorial zuständigen Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit verständigen.

Art. 6

Hinweisschilder

Im Einverständnis mit der zuständigen Gemeinde wird der Wasserkonzessionär für die Errichtung eigener Schilder sorgen, um auf die Bestimmungen des Wasserschutzgebietes hinzuweisen.

Art. 7

Verwaltungsstrafen

Unbeschadet der Anwendung der strafrechtlichen Sanktionen in jenen Fällen, in welchen der Tatbestand eine strafbare Handlung gemäß den geltenden Gesetzen darstellt, unterliegt jeder, der gegen die Bestimmungen des vorliegenden Schutzplanes verstößt, den Verwaltungsstrafen laut Abs. 3 des Art. 57bis des Landesgesetzes vom 18.06.2002, Nr. 8 in geltender Fassung.

tutela.

2. Necessarie perizie idrogeologiche relative a progetti sono a carico del committente della costruzione.

Art. 5

Sorveglianze e permessi

La vigilanza verrà svolta ai sensi dell'art. 56 della Legge Provinciale 18/06/2002, n. 8 e successive modifiche, dall'ufficio Gestione risorse idriche, dagli organi di vigilanza dei Comuni interessati e dall'Aziende sanitaria dell'Alto Adige, nonché dagli organi dell'Ispettorato forestale per quanto di competenza.

Il personale incaricato può accedere in qualsiasi momento alle proprietà private e pubbliche comprese nella zona di rispetto e procedere alle rilevazioni occorrenti, all'eventuale installazione di punti di osservazione, all'erezione di cartelli indicatori delle zone di rispetto e alla adozione di tutte le altre misure di tutela prescritte.

I responsabili degli impianti di acquedotto, qualora accertino violazioni delle disposizioni del presente decreto, devono segnalare il fatto con tempestività all'Ufficio gestione risorse idriche e al Servizio di Igiene e Sanità pubblica territorialmente competente.

Art. 6


Segnaletica

A cura del concessionario dell'acqua ed in accordo con i rispettivi comuni verranno collocati appositi cartelli con i quali si provvederà a segnalare le prescrizioni dell'area di tutela.

Art. 7

Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, chiunque contravvenga alle disposizioni del presente piano di tutela, soggiace alle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 3) dell'art. 57bis della Legge Provinciale 18/06/2002, n. 8 e successive modifiche.



WSGA 683

Trinkwasserschutzgebiet - Area tutela acque potabili

Lärchneralm

in der Gemeinde St. Lorenzen
nel comune di San Lorenzo di Sebato

Lageplan des Wasserschutzgebietes

Planimetria dell'area di tutela acque potabili

Legende - Legenda

- Quelle - sorgente
- Lärchneralm 1
 - Lärchneralm 2
 - Lärchneralm 3
 - Lärchneralm 4
 - Lärchneralm 5
 - Lärchneralm 6
 - Lärchneralm 7
- Trinkwasserschutzzonen - zone di tutela acqua potabile
- Zone - zona I
 - Zone - zona II
- Gemeindegrenzen - confini comunali



Maßstab - scala
1:5000

Blatt - tavola

1

WSGA 683

Trinkwasserschutzgebiet - Area tutela acque potabili

Lärchneralm

in der Gemeinde St. Lorenzen
nel comune di San Lorenzo di Sebato

Orthophoto des Wasserschutzgebietes



Ortofoto dell'area di tutela acque potabili

Legende - Legenda

Quelle - sorgente

-  Lärchneralm 1
-  Lärchneralm 2
-  Lärchneralm 3
-  Lärchneralm 4
-  Lärchneralm 5
-  Lärchneralm 6
-  Lärchneralm 7

Trinkwasserschutzzonen - zone di tutela acqua potabile


-  Zone - zona I
-  Zone - zona II




Maßstab - scala
1:5000

Blatt - tavola

2





WSGA 683

Trinkwasserschutzgebiet - Area tutela acque potabili

Lärchneralm

in der Gemeinde St. Lorenzen
nel comune di San Lorenzo di Sebato

Mappenauszug mit Abgrenzung der Trinkwasserschutzzonen

Estratto di mappa con delimitazione delle zone di tutela acque potabili

Legende - Legenda

Quelle - sorgente

- Lärchnealm 1
- Lärchnealm 2
- Lärchnealm 3
- Lärchnealm 4
- Lärchnealm 5
- Lärchnealm 6
- Lärchnealm 7

Kataster - Catasto

Trinkwasserschutzzone - zone di tutela acqua potabile

- Zone - zona I
- Zone - zona II
- Zone - zona III

Weilenebot - divieto di pascolo

Maximal zulässige Grabungstiefe - Profondità massima di scavo realizzabili

Grabungsebot - divieto di scavo

1,5 m

Gemeindegrenze - confini comunali

Größere Grabungstiefen sind nur im positiven projektspezifischen, hydrogeologischen Gutachten zugelassen.
Maggiori profondità di scavo sono ammesse soltanto con perizia idrogeologica positiva specifica al progetto.



Maßstab - scala
1:2500

Blatt - tavola

3

WSGA 683

Trinkwasserschutzgebiet - Area tutela acque potabili

Lärchneralm

in der Gemeinde St. Lorenzen
nel comune di San Lorenzo di Sebato

Mappenauszug mit Abgrenzung der Trinkwasserschutzzonen

Estratto di mappa con delimitazione delle zone di tutela acque potabili

Legende - Legenda

Quelle - sorgente

- Lärchneralm 1
- Lärchneralm 2
- Lärchneralm 3
- Lärchneralm 4
- Lärchneralm 5
- Lärchneralm 6
- Lärchneralm 7

Trinkwasserschutzzone - zone di tutela acqua potabile

- Zone - zona I
- Zone - zona II
- Weidewebot - dieleto di pascolo
- Maximale zulässige Grabungstiefe - Profondità massima di scavo realizzabile
- Grabungswebot - dieleto di scavo
- 1,5 m
- Kataster - Catasto

Größere Grabungstiefen sind nur mit positiver projekt spezifischer, hydrogeologischer Gutachten zuzulassen.
Maggiori profondità di scavo sono ammesse soltanto con perizia idrogeologica positiva specifica al progetto.

Maßstab - scala
1:1000

Blatt - tavola

4

